

**Vragen m.b.t. SB Praktijkonderzoek warmte-koudeopslag tweede watervoerende pakket Beursgebied, gemeente Utrecht**

| Partij       | Nr | Vraag / Input  | Antwoord / Reactie   |
|--------------|----|--|--|
| SP           | 1  | Wat kost het praktijkonderzoek? En dan bedoel ik zowel de voorbereidingen als de uitvoering.   | De begroting van de voorbereidingsfase is geraamd op ca. € 71.000. Voor de uitvoering wordt per fase opnieuw naar de kosten gekeken. Tot aan het volgende bestuurlijke moment wordt duidelijk welke werkzaamheden met bijkomende kosten door gemeente en provincie zullen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld nader onderzoek bodemopbouw en grondwaterkwaliteit tweede watervoerende pakket. Met de gemeente maken we afspraken over de verdeling van de kosten.  |
|              | 2  | De concessiehouder heeft belang bij het praktijkonderzoek, maar uit de formulering onder de kop 'financiële consequenties' lijkt het dat alleen de Provincie en de gemeente Utrecht een financiële bijdrage leveren. Klopt dat en zo ja, waarom betaalt de concessiehouder niet mee?   | Dit klopt niet. De concessiehouder dient o.a. te investeren in de aanleg en de exploitatie van het bodemenergiesysteem en de bijbehorende bovengrondse installatie om warmte/koude aan het gebouw te leveren.  |
| ChristenUnie | 3  | <p><u>Vraag en Opwaarderingverzoek:</u></p> <p>De fractie van de ChristenUnie steunt gebruik van bodemenergie van harte. Daarmee steunen wij dus ook initiatieven tot het doen van onderzoek. Daarbij is het voor ons van belang dat dit wel veilig en verantwoord gebeurt. Deze statenbrief geeft dezelfde randvoorwaarde en stelt daarom dat het onderzoek stap voor stap zal plaatsvinden met de mogelijkheid om tussentijds het onderzoek te stoppen. Daarbij wordt gesteld dat het onderzoek wordt gestopt “indien de risico’s op verspreiding van verontreiniging te groot blijken”. Juist hier ligt de kern voor onze fractie.</p> <p>Want op welke wijze vind inschatting van de risico’s plaats (technische vraag) en wanneer worden de risico’s dan als te groot beoordeeld (politieke vraag)?</p> | <p>Bij elke fase van het praktijkonderzoek wordt onderzocht of een veilige en verantwoorde aanleg en exploitatie van het WKO-systeem geborgd is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de voorbereidingsfase wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om verspreiding tijdens de aanleg en de exploitatie te voorkomen.</li> <li>• In de beginfase van de uitvoering wordt de huidige situatie van bodemopbouw en grondwaterkwaliteit tot en met het 2e watervoerende pakket bepaald. Dit is de zogenaamde nulsituatie.</li> <li>• Tijdens de aanleg en tijdens exploitatie van het WKO-systeem wordt de grondwaterkwaliteit gemonitord. Op het moment dat een achteruitgang vergeleken met de nulsituatie wordt geconstateerd, wordt de aanleg/de exploitatie (tijdelijk) stopgezet. Er zal in eerste instantie gekeken worden of er een causaal verband is met de aanleg/exploitatie van het WKO-systeem. Indien dit het geval is, wordt eerst aan de</li> </ul> |

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
|  |    | <p>Bij risicobeoordelingen hanteert onze fractie dat het risico wordt bepaald door de kans dat er iets misgaat en de omvang van het probleem als het daadwerkelijk misgaat. In dit geval kan er verontreiniging van drinkwater plaatsvinden bij een probleem tijdens het onderzoek. Welke kans daarop vindt dit college acceptabel, hoe groot mag zo'n verontreiniging maximaal zijn en vanaf welk punt worden de risico's dan als onacceptabel aangeduid? Wat onze fractie betreft is het belangrijk om daar op voorhand duidelijk over te zijn en van gedachten te wisselen.</p> | <p>vergunninghouder gevraagd om maatregelen te nemen om deze verslechtering tegen te gaan. Indien deze maatregelen ontoereikend zijn, zal het WKO-systeem definitief worden stopgezet.</p> |
|  | 4  |  |  |
|  | 5  |  |  |
|  | 6  |  |  |
|  | 7  |  |  |
|  | 8  |  |  |
|  | 9  |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 11 |  |  |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
|  | 14 |  |  |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
|  | 17 |  |  |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
|  | 20 |  |  |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
|  | 23 |  |  |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |